

**COMMITTENTE:** **SARA COSTRUZIONI SRL**  
*Via Ferrarese 3*  
**BOLOGNA**

*c.a. Geom. Forelli Alberto*

*mail: ninobruni@intefree.it*

## **PREVENTIVO**

### **n. 71/16**

**CANTIERE :** URBANIZZAZIONE SITA IN VIA COPPARO  
ANGOLO VIA CALZOLAI FERRARA (PERMESSO  
DI COSTRUIRE PER ULTIMAZIONE OPERE DI  
URBANIZZAZIONE)

**PROGETTO:** PROLUNGAMENTO DEL VIALE D.M. TUROLDO  
(MASSICCIATA STRADALE)

**DATA:** 07/04/2016

**IL TECNICO :** \_\_\_\_\_

**Oggetto: Prolungamento del viale di D.M. Turollo a Ferrara (realizzazione nuova massicciata stradale).**

A seguito della Vs. gentile richiesta, siamo con la presente, a sottoporVi la nostra migliore offerta per l'esecuzione di dei lavori di cui in oggetto; si evidenzia che il presente preventivo è stato redatto sulla base del sopralluogo effettuato, non è stato effettuato alcun rilievo delle opere da realizzare; al termine dei lavori, per la liquidazione contabile degli stessi, si provvederà alla corretta misurazione delle effettive quantità applicando i prezzi unitari sotto riportati. Eventuali lavori non previsti nella presente offerta, saranno eseguiti e contabilizzati in economia o sarà cura della scrivente impresa formularne il prezzo prima dell'esecuzione degli stessi.

1. Sbancamento eseguito con apposito mezzo meccanico per formazione cassonetto stradale compresa la sistemazione del terreno nell'ambito del cantiere  
**Mc 480 x 5,00 = .....€ 2.400,00**
  
2. Formazione di massicciata stradale costituita da cm 30 di sabbietta, cm 20 di stabilizzato grezzo da 2" e cm 10 di stabilizzato fine. Gli spessori si intendono resi, il tutto rullato e sagomato atto a ricevere i manti bituminosi.  
**Mq 950 x 25,75 = .....€ 24.462,50**
  
3. Pavimentazione in conglomerato bituminoso 0/25 binder dello spessore reso di cm 7 a compattazione avvenuta.  
**Mq 950 x 11,00 = .....€ 10.450,00**
  
4. Pavimentazione in conglomerato bituminoso 0/8 tappeto dello spessore reso di cm 3 a compattazione avvenuta, steso con vibrofinitrice, compresa mano d'attacco con emulsione bituminosa.  
**Mq 950 x 6,00 = .....€ 5.700,00**
  
5. Formazione di marciapiede costituito da uno spessore di cm 30 di sabbietta, cm 25/30 di stabilizzato, massetto in cls dello spessore di cm 10, armato con rete elettrosaldata diam. mm 6 maglia 20x20 e finitura con tappeto in conglomerato bituminoso 0/6 dello spessore reso di cm 3  
**Mq 265 x 47,00 = .....€ 12.455,00**

6. Fornitura e posa in opera di cordoli in CAV dim. 14x18x30 tipo "bocciardato" in opera su massetto di cls e rinfiacati, compreso lo scavo e la stuccatura finale delle giunzioni.

**MI 90 x 36,00 = .....€ 3.240,00**

7. Fornitura e posa in opera di cordoli in CAV dim. 10x25 in opera su massetto di cls e rinfiacati, compreso lo scavo e la stuccatura finale delle giunzioni.

**MI 68 x 25,00 = .....€ 1.700,00**

**TOTALE € 60.407,50**

#### **CONDIZIONI**

L'Impresa garantisce il lavoro a perfetta regola d'arte.

Si esonera da ogni responsabilità in caso di:

- cedimenti su sottofondi non eseguiti dalla scrivente Impresa
- **esecuzione delle opere con temperature ambientali inferiori a 10° C o posa su superfici gelate;**
- cedimenti dovuti al passaggio di mezzi non autorizzati durante le lavorazioni
- rottura eventuali servizi non segnalati
- ristagni di acqua con pendenza inferiori all'1,5%

#### **VALIDITA'**

- ✓ La presente offerta ha validità di 90 giorni dalla data odierna


#### **TEMPI DI INTERVENTO**

- ✓ Da concordare

#### **PAGAMENTI**

- ✓ Soliti in essere

#### **ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO**



- ✓ Per eventuale accettazione si prega di tornare controfirmato al n. fax 0535/98.048, indicando, eventualmente, le Vs. coordinate bancarie per la fatturazione.

La restituzione del presente debitamente controfirmato dal legale rappresentante della ditta o da altro soggetto munito di idoneo potere rappresentativo costituirà contratto tra le parti a tutti gli effetti di Legge.

In attesa di Vostro riscontro, restando a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o integrazioni, cogliamo l'occasione di porgerVi distinti saluti.

Finale Emilia (MO), 07/04/2016.

Il Tecnico