

**COMMITTENTE:** **SARA COSTRUZIONI SRL**  
*Via Ferrarese 3*  
**BOLOGNA**

*c.a. Geom. Forelli Alberto*

*mail: ninobruni@intefree.it*

## **PREVENTIVO**

### **n. 73/16**

**CANTIERE :** URBANIZZAZIONE SITA IN VIA COPPARO  
ANGOLO VIA CALZOLAI FERRARA (PERMESSO  
DI COSTRUIRE PER ULTIMAZIONE OPERE DI  
URBANIZZAZIONE)

**PROGETTO:** PROLUNGAMENTO DEL VIALE D.M. TUROLDO  
(RETE GAS – RETE ACQUA)

**DATA:** 07/04/2016

**IL TECNICO :** \_\_\_\_\_

**Oggetto: Prolungamento del viale di D.M. Turollo a Ferrara (rete gas – rete acqua).**

A seguito della Vs. gentile richiesta, siamo con la presente, a sottoporVi la nostra migliore offerta per l'esecuzione di dei lavori di cui in oggetto; si evidenzia che il presente preventivo è stato redatto sulla base del sopralluogo effettuato, non è stato effettuato alcun rilievo delle opere da realizzare; al termine dei lavori, per la liquidazione contabile degli stessi, si provvederà alla corretta misurazione delle effettive quantità applicando i prezzi unitari sotto riportati. Eventuali lavori non previsti nella presente offerta, saranno eseguiti e contabilizzati in economia o sarà cura della scrivente impresa formularne il prezzo prima dell'esecuzione degli stessi.

**RETE GAS**

1. Formazione di gasdotto in estendimento con tubazione in acciaio diam. 80,comprendente valvole a sfera, giunto a protezione catodica, scarico rapido. Compreso scavi, reinterri con sabbietta e stabilizzato, nastro indicatore, ancoraggi con cls e fasciatura, prove di tenuta. Il tutto finito secondo le indicazioni di Hera.

**MI 70 x 147,00 = .....€ 10.290,00**

**RETE IDRICA**

2. Tubazione in ghisa sferoidale D.N. 150 con anelli di tenuta, comprendente prove di pressione come richiesto da Hera. Compreso lo scavo, il reinterro delle tubazioni con sabbietta e stabilizzato.

**MI 60 x 87,00 = .....€ 5.220,00**

3. Formazione "nodo A" costituito da n° 2 saracinesche, giunti adattabili flangiati, pezzi speciali flangiati. Compreso gli ancoraggi con cls, fasciatura ed eventuale assistenza ad Hera.

**A CORPO .....€ 3.360,00**

4. Formazione “nodo B” costituito da n° 1 saracinesca, giunti adattabili flangiati, pezzi speciali, gli ancoraggi concls, fasciatura finale. Compreso idrante soprassuolo diam. 80 con collegamento alla condotta idrica, plinto di ancoraggio, drenaggio, sfiato e quant'altro necessario per dare l'opera finita.

**A CORPO .....€ 5.210,00**

**TOTALE RETE IDRICA € 13.790,00**

#### **CONDIZIONI**

L'Impresa garantisce il lavoro a perfetta regola d'arte.

Si esonera da ogni responsabilità in caso di:

- cedimenti su sottofondi non eseguiti dalla scrivente Impresa
- **esecuzione delle opere con temperature ambientali inferiori a 10° C o posa su superfici gelate;**
- cedimenti dovuti al passaggio di mezzi non autorizzati durante le lavorazioni
- rottura eventuali servizi non segnalati
- ristagni di acqua con pendenza inferiori all'1,5%

#### **VALIDITA'**

- ✓ La presente offerta ha validità di 90 giorni dalla data odierna


#### **TEMPI DI INTERVENTO**

- ✓ Da concordare

#### **PAGAMENTI**

- ✓ Soliti in essere

#### **ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO**



- ✓ Per eventuale accettazione si prega di tornare controfirmato al n. fax 0535/98.048, indicando, eventualmente, le Vs. coordinate bancarie per la fatturazione.  
La restituzione del presente debitamente controfirmato dal legale rappresentante della ditta o da altro soggetto munito di idoneo potere rappresentativo costituirà contratto tra le parti a tutti gli effetti di Legge.

In attesa di Vostro riscontro, restando a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o integrazioni, cogliamo l'occasione di porgerVi distinti saluti.

Finale Emilia (MO), 07/04/2016.

Il Tecnico